

施工仕様書 「ハイシーアートSi(クールタイプ)」

用途 住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他の建築物(新築・改修)の内外壁面。
適用下地 旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、
プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。
施工不可部位 天端(笠木・手すり・セットバック等)や幅木、パラペットの施工は避けてください。

- ※ 本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量(粘度)・塗付量(厚み)・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。
- ※ 表中の数値は標準状態および塗装面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合ですが、低温・高温等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

【標準施工仕様】

工程	使用材料名と調合割合	所要量 (kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間
1	下地調整				
2	下塗り セラファンテ [®] 弾性カラーSi 清水	15kg 0~0.5kg	0.3~0.4	・リシンガン、万能ガン 口径:4~5mm 圧力:390~490KPa ・ウールローラー	1~2 4時間以上
3	主材塗り (下塗り) ハイシーアートSi (クールタイプ) 清水	16kg 0~1.0kg	0.18~0.23	・HSガン 口径:3mm 圧力:290~490KPa	1 3時間以上
4	主材塗り (上塗り) ハイシーアートSi (クールタイプ) 清水	16kg 0~1.0kg	0.18~0.23	・ウールローラー、刷毛	1 24時間以上 (最終養生)

- ※ セラファンテ[®]弾性カラーSiは1回塗りで下地が隠れない場合には2回塗りしてください。
セラファンテ[®]弾性カラーSiが透けた状態になっていると主材塗装後の仕上がりにムラを生じることがあります。

- ※ 注意事項 セラファンテ[®]弾性カラーSi
 - ・ 15kg/缶に清水0~0.5kgを加え、均質になるまで十分に攪拌し使用してください。
 - ・ 所要量は0.3~0.4kg/m²を標準とし、下地が均一に隠蔽するようにムラなく塗装してください。
 - ・ 材料が垂れないように注意して塗装してください。
 - ・ 4時間以上十分乾燥させ、乾燥成膜していることを確認してから主材を塗布してください。
 - ・ 必ず対応する色調のものを使用してください。
- ※ 注意事項 ハイシーアートSi(クールタイプ)
 - ・ ハイシーアートSi(クールタイプ)16kg/缶に対して清水0~1.0kg加え、均一になるまでよく攪拌してください。尚、施工前にテスト塗装を行いパターン、ローラーの運び具合、材料粘度を確認してください。